

STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS § 32, PÅ OFFENTLIGE Plasser OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I NAMSOS KOMMUNE

Vedtatt i Namsos kommunestyre 21.03.2002 i sak 0016/02

1. Generelt

- 1.1 Disse standardvilkårene gjelder for alle tillatelser som kommunen gir i medhold av veilovens § 32. Disse vilkårene gjelder også når kommunen har gitt tillatelser til annen graving i henhold til veglovens § 57 eller gitt tillatelse til annen graving på kommunal eiendom som grunneier eller bruksberettiget til grunnen. Vegloven: <http://www.lovdata.no/all/hl-19630621-023.html>
- 1.2 Er det behov for graving i offentlig gate/ veg med asfalt som er opparbeidet eller reparert de siste 3 – 5 år skal det legges ny asfalt i hele vegens/ gatens bredde og lengde eller minst 100 meter.
- 1.3 Kabeletater og vegholder plikter å informere skriftlig i god tid om sine graveplaner slik at etatene om mulig kan samarbeide om prosjekt for å unngå unødig oppgraving av gater/ veier.
- 1.4 Søker dekker kommunens kostnader med behandling av søknaden om graving i kommunal veg, plass eller grunn, påfølgende utgifter med ettersyn og reparasjon etter arbeidene.
- 1.5 Hvis kommunen finner det formålstjenlig kan det kreves bankgaranti for de tiltakene som omsøkes. Denne skal leveres før eventuell tillatelse gis. Alternativt kan søker betale budsjettert kostnad med reparasjon til kommunen i forkant.
- 1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

2. Definisjoner

- 2.1 Ansvarshavende: Den som har signert på gravemeldingsskjemaet som tiltakshaver hvis ikke annet er skriftlig meddelt kommunen.
- 2.2 Anmelder: Er det samme som tiltakshaver.
- 2.3 Strakstiltak: Der det, etter kommunens skjønn, er fare for skade på liv eller helse eller fare for skade på eiendom.

3 Søknad og varsling

- 3.1 En hver som ønsker tillatelse til graving, må fylle ut kommunens søknadsskjema om graving, samt sørge for å underrette og innhente tillatelse fra andre berørte parter/ offentlige myndigheter bl.a. Fylkeskonservatoren i områder hvor det er registrert fornminner. Dersom det er påkrevd, utarbeider entreprenøren en arbeidsvarslingsplan. Varslingsplanen må være utarbeidet i hht. Statens vegvesens håndbok 051 Arbeidsvarsling.

<http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Drift+og+vedlikehold/Arbeidsvarsling/Temaside+handbok+051>

- 3.2 Arbeidene må ikke settes i gang før arbeidsvarslingsplan er godkjent av kommunen, dersom politivedtektene krever det, politiet er varslet og fått høve til å kontrollere at arbeidsstedet er avsperrret og varslet etter de av kommunen fastsatte bestemmelser. Kommunen ved den avdelingen som har gitt tillatelsen skal varsles skriftlig når arbeidene er ferdig.

4. Ansvarshavende

- 4.1 Et hvert gravearbeid skal forestås av en ansvarshavende som er ansvarlig for arbeidets fagmessige utførelse, nødvendige offentlige godkjennelser/ tillatelser, for at det treffes nødvendig sikringstiltak og ansvarlig for all økonomiske forpliktelser som måtte oppstå opp mot kommunen i forbindelse med gravearbeidet. Der annet ikke er sagt, er søker ansvarshavende.
- 4.2 Ansvarshavende er ansvarlig for at entreprenør er kjent med gjeldende retningslinjer og skal påse at disse følges.
- 4.3 Ansvarshavende skal sørge for at det på gravestedet skal foreligge kopi av varslingsplan og gravetillatelse med nødvendig vedlegg.
- 4.4 Forøvrig vises til § 13, pkt 1, 2 og 3 i forskrift om varsling av arbeid på offentlig veg. http://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/Hb/051_gl/pdf/hp051_forord.pdf

5 Plikter og ansvar for den som graver

- 5.1 Entreprenør som skal utføre mindre gravearbeider i offentlig veg, gater, fortauer eller andre arealer underlagt dette reglement, skal inneha kompetanse som minimum tilsvarende klasse 1 innenfor fagområdet veg iht. revidert Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Dette kravet gjelder også eventuelt en underentreprenører.
- 5.2 Ved graving plikter den som er ansvarlig for gravingen å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- eller kloakkledninger eller andre innretninger (varmekabler, signalkabler, styringskabler, telekabler, polygonpunkter, skilt o.l.) som tilhører offentlige etater hos vedkommende etat. De anvisninger som blir gitt for å unngå skader må følges nøyaktig. Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi gravingen er utført i strid med de anvisninger som er gitt, er den som graver pliktig til å betale reparasjonen av skaden.
- 5.3 Dersom entreprenøren uaktsomt eller forsettlig overtrer de vilkår/ plikter som er angitt i disse standardvilkårene, kan han bli nektet videre gravearbeider på Namsos kommunes vegnett og grunn for kortere eller lengre periode.

6 Vilkår for gravetillatelse og arbeidets utførelse

- 6.1 Grøfter for rør og jordkabler mv. må forsøkes lagt utenom vegkroppen slik at dekke og vegkant ikke svekkes. Der det er mulig skal det bores under vegbanen. Minsteavstand til kommunalteknisk anlegg og ledninger er min. 1 meter. Vanligvis planlegger en tiltak ut fra at avstanden skal være minst 2 meter.
- 6.2 En hver graving på offentlig sted skal være forskriftsmessig skiltet eller varslet som beskrevet i ”Retningslinjer for varsling av vegarbeid” utarbeidet av Statens Vegvesen.

<http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Drift+og+vedlikehold/Arbeidsvarsling/Temaside+handbok+051>

- 6.3 Arbeidet må utføres etter anvisning av kommunen innen det tidsrom kommunen angir, og slik at trafikken ikke stoppes eller hindres unødige. Entreprenøren skal iverksette varslingsplanen og påta seg ansvaret for å vedlikeholde skilter, lys etc. i anleggsperioden. Entreprenøren plikter å sette opp sikringsgjerdene der dette er påkrevet.
- 6.4 Grøftene skal graves i henhold til godkjent grøfteprofil og riktig avstand fra senter veg. Gjeldene forskrifter og standarder på område skal følges.
- 6.5 Dersom arbeidet medfører at vegholder ikke kan benytte sitt ordinære opplegg og maskinpark på stedet for brøyting renhold etc. må entreprenøren selv utføre renhold, brøyting, rydding etc. av kjørebane og fortau. Forsøpling og tilgrising som skyldes aktivitet i forbindelse med gravearbeidet er uten unntak entreprenørens ansvar og faller inn under veglovens og forurensningslovens bestemmelser om tilgrising.
- 6.6 Når gravearbeidene er avsluttet skal grøfta umiddelbart fylles igjen og toppdekke utlegges. Hvis gravearbeidet og gjenfyllingen av grøfta ikke blir gjort så raskt eller på den måten som forlanges eller hvis arbeidene ikke utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser kan kommunen stoppe arbeidene og sette gate / veg i stand for tiltakshavers regning. Hvis tiltakshaver ikke er tilgjengelig kan dette gjøres uten varsel. Der hvor det graves i veiens lengde kan kommunen kreve istandsetting fortløpende uavhengig av om hele arbeidet er avsluttet eller ikke.
- 6.7 Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke komme i direkte kontakt med asfaltdekke utenfor gravestedet. Dette gjelder for eksempel beltegående maskiner og maskiner med tagger på støttelabber. Dersom slike skader påføres, vil arealet som er skadd bli målt inn og føyd til det arealet som er berørt i forbindelse med gravingen og det vil bli forlangt økonomisk kompensasjon for fullverdig reparasjon.
- 6.8 Skader på trær og beplantning erstattes i hht. Kommunalt regulativ.
- 6.9 Ved kryssing av offentlig veg skal ledning / rør legges i varerør med mindre kommunen samtykker i noe annet. Ved langsgående graving i vegbanen og ved graving i dårlige masser, settes det spesielle krav til grøftebredden, asfaltering utskifting av masser mv. Grøfta skal fylles lagvis med maks tykkelse 40 cm. Hvert lag skal komprimeres. De øverste 60 cm skal fylles med rein sortert grus. Det forutsettes at arbeidet utføres i henhold til håndbok 018 – vegbygging. Der massene i vegen er i henhold til gjeldende retningslinjer, skal massene legges tilbake i samme rekkefølge som de ble tatt opp. Bærelaget som graves opp må holdes adskilt fra øvrige masser og ikke forurennes.
- 6.10 For grøft i asfaltert veg, må oppbryting av asfalt skje med skjæring slik at kantene blir skarpe og rette. Asfalten skjæres minst 50 cm utenfor grøftprofilen. Når arbeidet med kabler, ledninger etc. er avsluttet, skal grøfta fylles igjen umiddelbart. I asfaltert veg skal det dessuten legges på oljegrus midlertidig samme dag som grøftarbeidene er avsluttet. Endelig istandsetting av dekket utføres med asfalt når det ikke lenger er fare for setninger. Dette arbeidet utføres i regi av kommunen, for tiltakshavers regning, når intet annet er spesielt avtalt. Asfalteringen utføres i henhold til retningslinjer for utførelse av bituminøse vegdekker. Det benyttes samme massetype som den som blir fjernet.

- 6.11 Fortausrenner av betong skal legges i samme fall som fortauet og ligge i samme høyde som fortaubelegget. Renne skal fundamenteres i betong C15 eller bedre, tykkelsen min. 50 mm. Kantstein skal være av samme type som tilstøtende. Brukt kantstein av granitt tillates brukt om igjen. Kantstein skal i tilfelle være hele og feilfrie. Brukte materialer skal være rensset for tidligere fugemateriale. Brukt betongkantstein tillates ikke brukt om igjen.
- 6.12 Ved graving i fortau/ gangveg er det generelle kravet at asfalten fjernes i hele bredden. Unntak fra dette må avtales særskilt.
- 6.13 Når gravearbeidene er ferdig skal sand og annet materiale som er benyttet i forbindelse med gravearbeidene fjernes umiddelbart. Om nødvendig må asfalt spyles og kostes. Kommunen kan utføre dette arbeide for tiltakshavers regning, uten varsel, hvis det går utover 7 dager før kommunens areal er ryddet etter gravearbeidene.
- 6.14 Hvis det ved senere inspeksjoner etter graving viser seg at en får oppsprekking mellom gammel og ny asfalt og/eller setninger, eller at det etter en tid etter at arbeidene er ferdigstilt oppstår setninger i oppgravd areal, noe som det ofte gjør, skal kostnaden med dette i utgangspunktet dekkes av tiltakshaver. Er imidlertid reparasjon / reasfaltering utført av kommunen for tiltakshavers regning er dette kommunens ansvar. I de tilfeller det blir aktuelt å kreve dekning hos tiltakshaver, skal tiltakshaver få 14 dager på å komme med forslag til istandsetting og ytterligere 30 dager på å sette i stand anleggsstedet.

7 Fremtidige skader, omlegging m. m. av ledningsanlegg

- 7.1 Mulige ulemper for ledningsanlegget ved kommunens vedlikeholds-, reparasjon -, og utbedringsarbeider er kommunen uvedkommende.
- 7.2 Kommunens tillatelse er gitt midlertidig. Eier og eller brukeren er forpliktet til, for egen regning, å foreta de endringer med ledningsanlegget- eventuelt fjerne det – som kommunen senere måtte finne nødvendig.
- 7.3 Krysser eller det er nærføring av jordkabel / rør fra en annen kabeletat av rør eller kabel tilhørende vann- og avløpsverket, slik at vann og avløpsverket påføres en kostnad i forbindelse med drift, vedlikehold eller reparasjonsarbeid på vann eller avløpsledning plikter kabeletaten og ta kostnadene med dette eller vedkommende kabeletat må flytte eventuelt fjerne jordkabelen/ røret for egen regning.
- 7.4 Der vann- og avløpsverket utvider sitt arealbruk slik at den får kostnader i forbindelse med andre kabeletaters jordkabler/ rør, må vann- og avløpsverket dekke disse kostnadene.
- 7.5 Den som har fått tillatelse til å ha liggende tekniske innretninger, ledninger, rør etc i kommunal veggrunn eller kommunal eiendom plikter å ha denne tillatelsen tilgjengelig.
- 7.6 Så lenge ledninger/ rør/ kabler er liggende på kommunens grunn plikter eier/ bruker å holde seg til kommunens til en hver tid gjeldende bestemmelser om hvordan eier/ bruker av ledningen kan nås. Etter disse bestemmelsene er eier/ bruker pliktig til å varsle om endringer om kontakttelefonnummer hvordan de kan nås pr. telefon, å være tilgjengelig på telefon på en slik måte at kommunen skal ha fått svar på en henvendelse i

løpet av 30 minutter uansett når på døgnet denne henvendelsen rettes. Videre skal eventuelle tekniske innretninger, ledninger, rør etc. være påvist innen 2 timer når det har oppstått et behov for et strakstiltak. Ellers ved behov for påvisning skal det være utført i løpet 24 timer etter at henvendelsen fra kommunen er fremmet. Hvis disse tidsfristene ikke holdes er eier/ bruker av eventuelle tekniske innretninger, ledninger, rør etc. selv ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå.

8. Dispensasjon

8.1 Rådmannen kan gi dispensasjon fra standardvilkårene.