

Snildal/Snildalseter/Sætergård Viltforvaltningsområde

2022-2024

Tellende areal for hjort / rådyr 23831 da.

Se kart med inntegnede grenser.


BESTANDSPLAN HJORT

Målsetting hjort:

1. Forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte samtidig med at beiteskadene på skog og innmark holdes på et akseptabelt nivå.
2. Øke hjortebestanden.
3. Gjennom avskytning sørge for at stammen har en naturlig fordeling på alder og kjønn.
4. Over tid skal forvaltningen om mulig, bygge opp ressursene i svake områder slik at bestandene blir jevnest mulig fordelt utover i valdet.
5. Samarbeidet skal ikke legge hindringer i veien for de jaktfeltene, enkeltgrunneierne eller grupper av grunneiere som ønsker å utvikle utmarksnæring på sine eiendommer

Status: Planforutsetninger og bestandsdata.

Målsetting: bli flinkere til å notere alder og kjønn på sett hjort ved at hver enkelt legger inn sine egne observasjoner.





Avskytingsplan hjort.

- I Snildal/Snildalseter/Sætergård Viltforvaltningsområde vil en forsøke å opprettholde nåværende hjortestamme.
- Forvaltningsområdets styre vil forsøke å holde tilbake noen dyr utover det som tildeles jaktfeltene. Dette for å kunne rette opp eventuelle feilskytinger eller for å kunne håndtere en plutselig utilsiktet økning av stammen.

Prosentvis avskyting i perioden

År	Bukk 2 1/2 +	Spissbukk	Kolle 2 1/2 +	Kolle 1 1/2	Kalv	Sum
2022	25	25	15	15	20	100
2023	25	25	15	15	20	100
2024	25	25	15	15	20	100

Avskyting Antall dyr i perioden

År	Totalt	Bukk 2 1/2 +	Spissbukk	Kolle 2 1/2 +	Kolle 1 1/2	Kalv
2022	40	10	10	6	6	8
2023	40	10	10	6	6	8
2024	40	10	10	6	6	8

For å premiere uttak av små dyr har vi innført skrapdyrvekter.

Skrapdyr

- Kalv under 18 kg. trekkes ikke i kvoten. Den går av eventuell ubenyttet kvote.
- Ho 1 1/2 år under 35 kg. Trekkes som kalv i kvoten.
- Hann 1 1/2 år under 40 kg. Trekkes som kalv i kvoten.

- Ho 2 1/2 + under 47 kg. Trekkes som Ho 1 1/2 år i kvoten.
- Hann 2 1/2 + under 52 kg. trekkes som Hann 1 1/2 i kvoten.
- Dyr som tas ut som skrapdyr byttes med tilleggskvote som laget har.
- På fellingsrapporten rapporteres riktig alder.
- Kjeve og tannsett bestemmer alder på dyret.

Bestandsplan Rådyr

- Valdet ønsker å opprettholde nåværende bestand.
- Snildal/Snildalsetra/Sætergård Viltforvaltningsområde ønsker ikke rettet avskyting på rådyr.
- Det tas ut totalt XX antall dyr som styret tildeler jaktfeltene.
- En enkel jaktregel innføres:
- Kalv / kje skytes før rå eller rå spares der det er lite dyr.

Tiltak

Registrering / Overvåkning av bestand.

- " Sett hjort" skjema føres av alle jaktlag samt enkelt jegere. Skjema skal leveres innen 10 dager etter jaktas slutt.
- Vektregistrering elg / hjort.
- Felte dyr skal veies innen 24 timer etter felling og føres inn på skjema.

Andre tiltak.

I planperioden kan det komme frem andre tiltak som kan iverksettes. Dette kan være beiterregistreringer, beiteforsterkende tiltak i skogbehandlingen, utsetting av saltstein, bygging av jaktårn for bedre sikkerhet, stimulere til felling av rev og lignende.

Regler for jakt og samarbeide.

De krav som myndighetene setter gjennom de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter skal følges.

Skadeskyting.

- Skadeskyting skal i tillegg til de krav som forskriften setter, varsles styret for valdet snarest.
- Ansvarlig for å ha godkjent ettersøksavtale kan være både jaktlag, jaktfelt eller hele valdet. Velg det som er naturlig. Det er ingenting i veien for at valdet skriver ettersøksavtale som gjelder alle. Avgift må da betales inn til valdet. i tillegg til

felles avtale kan de som har godkjente hunder bruke de ved ettersøk, dersom dette godtas av valdets ettersøksekvipasje.

Overføring / bytting av kvote til annet jaktfelt.

- Søknad om dette sendes styret. Styreleder har i samråd med minst en av de andre faste styresmedlemmene anledning til å overføre kvote fra et jaktfelt til et annet.

Overgang mellom jaktfelta. Felles jakt / Samjakt.

- Det oppfordres til at det etableres samarbeide mellom jaktfelta slik att fellesjakt i deler av jakttiden utøves. Dette muliggjør en mye bedre utnyttelse av mulighetene som driftsplanen gir og vil føre til en høyere fellingsprosent.
- Slike avtaler kan inngås når som helst mellom jaktfelta, jaktfeltlederne skal sørge for at tillatelse til dette kan gis av alle grunneierne i området og at alle jaktlag er varslet.

Skal kvote overføres må regel om overføring / bytting følges.

Felling av skadedyr.

- Det oppfordres til at jaktfelt hvor det er stor skade på innmark / skog tillater at andre jaktlag slipper til for å felle deler av sin kvote her. Alternativt kan jaktfelt som er utsatt for beiteskade gjøre dette selv, men må levere fra seg dyret til andre felt. Jaktfelt som har skade må ha skutt egen kvote først. Denne fellingen må være målrettet slik at de riktige dyrene tas ut. regel for bytting / overføring av kvote følges.

Valdet kan etter søknad tildele skadedyr av kvote som de har i reserve.

Kontroll av felte dyr.

- Skutte dyr rapporteres til den styret velger innen 24 timer.
- Varsel om hvem som er kontrollør kommer i brev sammen med tildelingen til jaktfeltet.
- Hodet av felte dyr skal oppbevares i 48 timer for eventuell kontroll.
- Etter kontroll blir hodet merket.

Feilskutte dyr.

- Dyr som er skutt utover tildelt kvote på de enkelte jaktfelt må rapporteres inn til jaktfeltleder straks slik at styret kan ta stilling til hva som skal gjøres med dyret.

Rutiner ved feilskyting.

- Styret i valdet ved formannen skal følge rutinene ved feilskyting etter prioritert liste. Dyr som er felt feil skal slaktes på beste måte og tas vare på.

Felling av feil type dyr, eller flere enn tildelt.

1. Dyret overtas av annet jaktfelt med tilsvarende dyr igjen på sin kvote. Dersom ingen av disse er villig til å motta dyret tildeles dyret likevel et av disse feltene etter loddtrekning. Dersom et felt som er tildelt dyret etter loddtrekning fortsatt nekter å motta dyret trekkes et tilsvarende dyr fra deres tildeling.

2. Det brukes av tilleggskvotestørrelse som valdet har. Lovlig dyr trekkes da inn og mellomlegget i kjøttverdi betales inn til styret. En bruker her gjennomsnittsvækt for dyr i området. Eksempel: Hjort Eldre Kolle 57 kg. Kvige 45 kg. kalv 25 kg. osv.

3. Dyret selges til inntekt for drift av laget.

Ved alle typer felling av feil dyr brukes reaksjonsbestemmelser.

Avgifter og reaksjoner ved feilskyting hjort.

Vektgrenser ved feilskyting:

Max vektgrense for årskalv er satt til 38 kg.

Max vektgrense for 1 1/2 års kolle er satt til 52 kg.

Skyter man eldre dyr i stedet for kalv skal det svares følgende avgift:

F.o.m. 39 kg t.o.m. 48 kg kr. 50,-/kg

over 48 kg kr. 150,-/kg.

Skytter ilegges 1 gult kort ved skyting av dyr over 48 kg.

Skytes eldre Hodyr 2 1/2 + istedet for Ho 1 1/2 år skal det svares følgende avgift:

F.o.m. 53kg. t.o.m. 57 kg kr. 50,-/kg

over 57 kg. kr. 150,-/kg

Skytes eldre bukk i stedet for andre kategorier svares følgende avgift:

Bot kr. 1.000,-. Dyret inndras og selges til inntekt i laget. Skytter ilegges 1 gult kort.

Har samme jeger/jaktlag 3 gule kort i et tidsrom på 3 år, kan disse utelukkes

fra jakt 1 år. Slike tilfeller tas opp i styret og styrebehandles.

Alle avgifter beregnes alltid fra vektgrensene for de respektive grupper.

Eks. Feilskutt eldre kolle på 62 kg. Til sammen 5 kg a kr. 50 = kr. 250,-

+ 5 kg a kr. 150,- = kr. 750,- Sum = kr. 1000,-.

Dyr skutt utover årets totale kvote for driftsplanområdet kan ordnes ved å bruke av ekstrakvote som driftsplanstyret bør sitte på.

Tilbakemelding til jaktfeltene/grunneierne.

Styret skal melde tilbake til jaktfeltene om resultatene fra årets jakt, sett-hjort/sett elg gjennomsnittsvokter, o.l.

NÆRINGSDEL.

Næring og næringsutvikling er hvert enkelt jaktfelt eller enkeltgrunneiere/ grupper av grunneiere sitt ansvarsområde. Dette omfatter utbyttefordeling fra årets jakt på rettighetshaverne, salg av jakt, osv. Innen valdet er det i dag flere grunneiere som har utviklet næring på jakt. Det er godt mulig å utnytte deler av kvoten og jakttida til næring og samtidig opprettholde egen jakt og andre jakttradisjoner på resten av kvoten og jakttida. I dag skjer dette på flere måter.

Valdet skal sørge for at det ikke legges hindringer i veien for de som ønsker å utvikle næring på jakt.

Rullering / evaluering.

Driftsplanen evalueres hvert år på årsmøtet i laget. ved behov for endringer i bestandsplanen tas dette opp med viltneimda i kommunen. Jaktregler, næringsdel og økonomisk del kan endres på årsmøte i laget.

Dato

Geir Indergård

Nils Olav Volden

Gunnar Snildalsli

Anders Snildal